

HSE-betingelser i forbindelse med "Arbejdets udførelse"

Indholdsfortegnelse

1. Forord	4
2. Bestemmelser.....	4
3.1 Samarbejde.....	5
3.3 RUT – Registret for Udenlandske Tjenesteydere	5
3.7 Rygning og alkohol.....	5
4.3 Beredskabsøvelser.....	6
4.4 Ulykke og Nær ved-ulykke	6
4.6 Miljøulykker.....	6
5. Sikkerhedsintroduktion.....	7
5.3 Min Risikovurdering	7
7.1 AF's regler om brug af personlige værnemidler	8
8. ATEX	9
Færden og arbejde i ATEX-områder skal følge ATEX-reglerne for det pågældende område.....	9
9. Eksisterende forhold.....	9
9.1 Sikring af anlæg og udstedelse af arbejdstilladelse	9
9.2 Arbejde i nærheden af anlæg i drift	9
11.1 Arbejds miljøforanstaltninger.....	10
11.2 Afspærring.....	10
11.4 Støj.....	10
11.5 Støv	10
11.8 Gravearbejde i terræn.....	11
11.10 Varmt arbejde.....	11
11.11 Gennemføringer.....	11
11.12 Arbejde i brønde	11
12. Tekniske hjælpemidler	11
12.2 Stiger	12
12.3 Sakselifte	12
12.4 Stilladser.....	12
12.5 Punktudsugning	12
12.6 Ventilation	12
13. Oprydning og renhold	13

13.1	<i>Affald</i>	13
13.3	<i>Fjernelse af støv</i>	13
14.1	<i>Kemisk Risikovurdering (Erstatter APB)</i>	14
15.1	<i>Områdeplan</i>	14
15.2	<i>Mandskabsvogne</i>	14
15.3	<i>Oplagsplads til materialer/materiel</i>	14
15.4	<i>Oplagsplads kemikalier</i>	15
15.5	<i>Forsendelsesforhold</i>	15
15.6	<i>Teltværksteder</i>	15
15.7	<i>Affaldshåndtering og affaldscontainere</i>	15
15.8	<i>Belysning i skurby og på oplagsplads</i>	15
15.9	<i>Oprydning i skurby og på materialeplads</i>	16
16.	<i>Adgangsveje</i>	16
16.1	<i>Vejrligsforanstaltninger</i>	16
17.	<i>Mødeaktiviteter</i>	16
17.1	<i>Opstartsmøde</i>	16
17.2	<i>Koordineringsmøder</i>	17
17.3	<i>Sikkerhedsmøder</i>	17
17.4	<i>Sikkerhedsrunderinger</i>	17
18.	<i>Overdragelse og aflevering</i>	18
19.	<i>Uddannelse og certifikater</i>	18
19.1	<i>Beviser og certifikater</i>	18
19.2	<i>AF's krav til uddannelse</i>	18
21.	<i>Plan for sikkerhed og sundhed – PSS</i>	18

1. Forord

Nærværende dokument angiver de generelle betingelser, der er gældende for alle, der leverer en ydelse, inklusive underleverandører, til Aalborg Forsyning (AF).

AF er certificeret efter standarderne ISO45001 (Arbejdsmiljø) og ISO14001 (Miljø). Dette forpligter os til at følge disse og til stadighed forbedre vores præstationer indenfor miljø og arbejdsmiljø.

AF har implementeret CSR-standard (UNGP - OECD). Dette betyder, at vi udover at forpligte os selv til at respektere de internationale principper for Miljømæssig-, Social- og økonomisk bæredygtighed.

Vi forventer derfor at vores samarbejdspartnere medvirker til at efterleve standarderne indenfor Miljømæssig-, Social- og økonomisk bæredygtighed samt følger angivne specifikke krav i dette dokument.

2. Bestemmelser

Leverandøren udfører alle ydelser under aftalen som selvstændig erhvervsdrivende, idet aftalen således ikke skaber noget arbejdsgiver-/arbejdstagerforhold mellem AF og Leverandøren.

I en leverance til AF indgår altid Leverandørens egen arbejdsleder, som anviser arbejdet til Leverandørens egne medarbejdere. Leverandøren har dermed arbejdslederansvaret for ydelsen. Arbejdslederen skal kunne kommunikere på dansk eller engelsk.

Leverandøren må ikke til en specifik arbejdsopgave udskifte medarbejdere uden forudgående aftale med AF.

Leverandøren skal medbringe alle nødvendige forbrugsmaterialer, som er krævet ved det pågældende arbejde, medmindre andet aftales.

Leverandøren skal medbringe alle nødvendige personlige beskyttelsesmidler til opgaven.

Leverandøren skal medbringe alt nødvendigt værktøj og hejsegrej, herunder svejseværker, stropper, tovværk, wirer, kæder, taljer og spil, som er påkrævet ved det pågældende arbejde, medmindre andet aftales.

Leverandøren skal sikre, at de påbudte arbejdsmiljøforanstaltninger overholdes. Ophører Leverandørens arbejde, før det er forsvarligt at fjerne arbejdsmiljøforanstaltningerne, skal disse uden vederlag blive på stedet.

Leverandøren skal sikre, at alle pågældende arbejder, der er indeholdt i ydelsen, planlægges, koordineres og udføres fuldt forsvarligt under overholdelse af gældende lovgivning, krav i kontrakten, samt AF's interne retningslinjer

AF skal have fri adgang overalt i arbejdsområdet og kan gennemføre audit, med henblik på at verificere overensstemmelse med AF's krav.

AF har ret til at gribe ind og forlange et arbejde stoppet, hvis AF mener, at miljø- og arbejdsmiljøforanstaltningerne ikke er tilstrækkelige.

Tilsidesætter Leverandøren eller dennes personale anvisninger, kan dette resultere øjeblikkelig bortvisning. Alle udgifter i denne forbindelse afholdes af leverandøren.

Udgifterne til nævnte tekniske og administrative foranstaltninger skal være indeholdt i leveringsomfanget og uden yderligere udgift for AF.

3. Generelle forhold

3.1 Samarbejde

Leverandøren skal under arbejdet, overholde AF's instruktioner vedrørende orden, arbejdsmiljø, miljø og øvrige CSR-forhold samt Arbejdstilsynets og andre myndigheders krav.

AF kræver at arbejdspladsen holdes ren og ryddelig under arbejdets udførelse

Arbejdet skal tilrettelægges og gennemføres med videst muligt hensyn til andre samtidige arbejder, så samarbejdet med de øvrige leverandører foregår gnidningsløst.

Det er Leverandørens ansvar, at eventuelle underleverandører følger anvisningerne i dette dokument, samt at underleverandørens personale er instrueret, inden de påbegynder arbejde ved AF.

3.3 RUT – Registret for Udenlandske Tjenesteydere

Udenlandske virksomheder, som midlertidigt udfører opgaver i Danmark, skal anmelde sig til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Leverandører skal sende dokumentationen for registreringen i RUT til AF senest tre uger før arbejdet påbegyndes.

3.7 Rygning og alkohol

Det er ikke tilladt at være påvirket af alkohol eller rusmidler på AF's område.

Det er overalt på AF's område, herunder skurpladsområdet, ikke tilladt at medbringe og drikke øl, vin og spiritus og/eller indtage andre rusmidler.

Rygning er forbudt i alle bygninger.

Overtrædelse af reglerne kan medføre bortvisning.

4. Beredskab og ulykke

Kontaktpersonen informerer om gældende beredskabsplan

4.3 Beredskabsøvelser

Leverandøren skal uden vederlag deltage i evt. brand- og beredskabsøvelser på de aktuelle arbejdssteder

4.4 Ulykke og Nær ved-ulykke

Leverandøren skal straks informere AF i tilfælde af en arbejdsulykke eller Nær ved-ulykke, der involverer leverandørens egne eller underleverandørers medarbejdere. Leverandøren skal selv foretage årsagsanalyse og informere AF om årsag, fravær, skadesart, forbyggende handling m.m.

AF kan beslutte at foretage årsagsanalyser i tilfælde af ulykker eller alvorlige "Nær ved ulykker" hvor leverandørens eller underleverandørens medarbejdere er involveret. Ved en sådan analyse skal leverandørens og underleverandørens medarbejdere og arbejdsleder deltage uden vederlag.

4.6 Miljøulykker

Spildes der olie og/eller kemikalier, skal der straks renses og rengøres med de bedst egnede midler. Større olie- eller kemikaliespild skal straks meldes til AF.

Opsamling, rengøring og deponering af oliespild og/eller spild af andre kemikalier skal håndteres i samarbejde med AF.

Miljøulykker skal omgående meddeles til AF.

5. Sikkerhedsintroduktion

AF har iværksat flere tiltag for at styrke instruktionspligten overfor eksterne Leverandører vedr. AF's lokale forhold, så arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

5.2 SAFE

Leverandøren skal sikre, at alle egne og underleverandørers medarbejdere har gennemført en online videobaseret sikkerhedsinstruktion med efterfølgende test, inden arbejdet påbegyndes.

Der gives ikke adgang til AF's områder før testen er bestået.

5.3 Min Risikovurdering

I forbindelse med arbejdets udførelse, skal alle medarbejderne gennemføre en "Sidste minuts risikovurdering" inden arbejdet påbegyndes.

Dette skal gennemføres vha. "Stop-Tænk-Tjek"- processen. Tre trin sikrer, at du kommer sikkert hjem fra job – hver dag:

1. Stop op når du får en ny opgave eller opgaven ændrer sig
2. Tænk opgaven igennem! Er der fare eller risici forbundet med opgaven for dig eller din kollega
3. Tjek om sikkerheden er i orden

Til gennemførelse af processen kan app'en Stop-Tænk-Tjek anvendes:

Adgang til "App."



Link: [Stop-Tænk-Tjek](#)

7. Personlige værnemidler

7.1 AF's regler om brug af personlige værnemidler

På alle lokationer skal skiltning følges.

Leverandørens og underleverandørens medarbejdere skal bære arbejdstøj med firmanavn. Firmanavn for underleverandører kan være fra underleverandørens eget firma. Transportører er undtaget fra krav om firmanavn på arbejdstøj.

Leverandøren medbringer selv alle nødvendige værnemidler, som er krævet ved det pågældende arbejde.

8. ATEX

Færden og arbejde i ATEX-områder skal følge ATEX-reglerne for det pågældende område

Arbejde i eksplosiv atmosfære kræver særlige forholdsregler og værnemidler.

Der skal bl.a. anvendes antistatisk sikkerhedsfodtøj, og der må ikke anvendes beklædning, der giver anledning til statisk elektricitet.

Der skal udstedes specifik ATEX-arbejdstilladelse før arbejdet må påbegyndes.

9. Eksisterende forhold

Leverandøren og dennes personale må ikke færdes på AF's anlæg, medmindre leverancen omfatter arbejder på anlægget.

9.1 Sikring af anlæg og udstedelse af arbejdstilladelse

Inden start af arbejde, skal man have modtaget en arbejdstilladelse fra AF's kontaktperson.

Kontaktpersonen er ansvarlig for at de nødvendige tiltag for sikring af anlægget er gennemført, så arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Leverandøren modtager en mundtlig arbejdstilladelse fra AF's kontaktperson, når arbejdet må begyndes. Når Leverandøren er færdig med arbejdet, meldes dette til AF's kontaktperson.

Inden man går ind på en ubemandet lokation og når stedet forlades igen, skal vagten informeres.

Yderligere forhold aftales med AF's kontaktperson.

9.2 Arbejde i nærheden af anlæg i drift

Leverandøren skal være bevidst om, at man begiver sig ind på en arbejdsplads med anlæg under tryk og høje temperaturer, risiko for brand og eksplosion m.m.

Arbejdsopgaven skal derfor udføres af personer, der har en stor kompetence på området, med den rette uddannelse og adfærd til at løse opgaven. Ligeledes skal den eksterne medarbejder være opmærksom på, at der under arbejde hos AF kan være opgaver, hvor man kommer i forbindelse med farlige stoffer, hvor kravene til personlige værnemidler og procedurer kan være skærpede.

Ved arbejder i nærheden af anlæg i drift skal Leverandøren instruere sit personale om, at der aldrig må foretages indgreb i anlægget. Hvis et indgreb er en nødvendig del af opgaven, skal AF godkende hvornår og på hvilken måde, indgrebet kan udføres.

Ved arbejde i nærheden af anlæg, hvor der er risiko for tilsmudsning eller beskadigelse, skal anlægget, efter aftale med AF, tildækkes forsvarligt af Leverandøren.

Det påhviler Leverandøren at fremskaffe egnet materiel til denne afdækning.

Sker der alligevel tilsmudsning eller skade på andre anlæg, skal det omgående meddeles til AF som i samråd med Leverandøren lader skaden udbedre på Leverandørens regning.

11. Arbejdsområder

11.1 Arbejds miljøforanstaltninger

Alle arbejdsmiljøforanstaltninger er en del af leverancen, medmindre andet aftales, herunder alle afdækninger, afspærringer og afmærkninger.

11.2 Afspærring

Afspærring af huller, udgravninger, brønde og områder med anden fare skal afspærres efter gældende regler. Afspærringer skal mærkes med skilt med information om ejer, mobilnummer, projekt og årsag. Afspærring kun med markeringsbånd er ikke tilstrækkeligt på AF's område.

11.4 Støj

Leverandøren skal medvirke til nedbringelse af støjniveauet ved at anvende støjdæmpet materiel. Ren-toner og støjspidser fra materiel skal så vidt muligt undgås og vil almindeligvis ikke blive accepteret.

11.5 Støv

Leverandøren skal begrænse støvgener i størst muligt omfang. Er arbejdet støvende, skal leverandøren sørge for udsugning ved arbejdsstederne med opsamlingsbeholdere for støv og skidt.

11.8 Gravearbejde i terræn

Ved gravearbejder og arbejder, der giver tillægsbelastninger på terræn, skal Leverandøren indhente alle nødvendige ledningsoplysninger og gravetilladelse, før arbejdet sættes i gang, samt foretage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for de konstaterede forhold.

11.10 Varmt arbejde

De af Leverandørens medarbejdere, der skal udføre varmt arbejde i forbindelse med opgaven, skal være uddannet i "Varmt arbejde". Leverandøren skal sørge for at medbringe det nødvendige slukningsudstyr i forbindelse med udførelse af "Varmt arbejde". AF kan stille krav om, at Leverandøren skal stille med en brandvagt under arbejdets udførelse, afhængig af opgavens karakter.

11.11 Gennemføringer

Huller i vægge eller etageadskillelser, der etableres i forbindelse med gennemføringer til installationer eller anlægskomponenter, skal dagligt lukkes med egnet materiale for at undgå en evt. brandspredning.

11.12 Arbejde i brønde

Arbejde i brønde skal som minimum følge arbejdstilsynets anvisninger. Der skal være mindst to vagtmænd på stedet. Det skal være muligt at redde en evt. tilskadekommet op, hvorfor der skal opstilles et tre-ben med hejs forbundet med line og løftesele. Medarbejderne skal være instrueret og oplært i brugen af redningsudstyret.

12. Tekniske hjælpemidler

Kraner, materialehejs m.m. må kun opstilles efter aftale med AF.

For opgaver, der skal udføres tæt på højspændingsanlæg, henvises til Bekendtgørelsen om sikkerhed for drift af elektriske anlæg - afsnit 8, § 44, § 45 og § 46.

Anhugningspunkter anvises af AF. Der må ikke anhugges i ristværker, trapper, maskindele, rør mv. Det er Leverandørens ansvar, at anhugning sker, så belastningerne ikke overstiger det, som anhugningspunktet må belastes med.

Ved alle opgaver, hvor der skal foretages løft eller hejs af materiale eller komponenter, skal Leverandøren udarbejde en arbejdsbeskrivelse, der beskriver arbejdets fremgangsmåde i forhold til løft, hejs og anhugningspunkter.

12.2 Stiger

Der må som udgangspunkt ikke anvendes stiger i forbindelse med arbejdets udførelse. Arbejdet skal planlægges og udføres ved brug af stillads og/eller personlift.

12.3 Sakselifte

Leverandørens anvisninger om evt. brug af sele i sakselift skal følges. Der skal altid være en gulvmand på stedet.

12.4 Stilladser

Stilladsbyggeri skal udføres af uddannet stilladspersonale. Stilladser må ikke benyttes, før stilladsbyggeren med sit mærkeskilt på stilladset, erklærer stilladset lovligt og klar til brug.

Leverandøren skal opstille og nedtage stillads efter aftale med AF, herunder placering og tid.

Hvor flere arbejder skal foregå nogenlunde samtidig i samme område, koordineres brug af stilladser mellem Leverandørerne og AF.

12.5 Punktudsugning

Leverandøren skal etablere punktudsugning ved svejsning, skærebrænderarbejder og slibning.

12.6 Ventilation

Anvendes der stoffer, som afgiver brandfarlige eller giftige dampe, skal Leverandøren i samråd med AF sørge for god ventilation i de pågældende rum.

Arbejde med farlige stoffer skal planlægges på en sådan måde, at farlige gaskoncentrationer ikke kan spredes til andre af arbejdsområdets personer og at der ikke er risiko for farlige gaskoncentrationer i maskinkomponenter og bygningskonstruktioner. Hvis der er risiko for farlige gaskoncentrationer, skal der opstilles en gasalarmmåler.

Desuden skal Leverandøren påse, at der ikke anvendes antændelseskilder, hvor brændbare gaskoncentrationer kan opstå.

13. Oprydning og renhold

Leverandøren skal under arbejdet holde god orden på materialer og værktøj. Hele arbejdsområdet, herunder oplagrings- og montagepladser, skal altid holdes i pæn og ryddelig stand. Intet må være anbragt eller henkastet på en sådan måde, at det kan være til gene eller fare for personer.

Leverandøren skal holde sit arbejdsområde rent og ryddeligt. AF kan, når det skønnes nødvendigt, forlange oprydning og rengøring. AF er berettiget til at lade oprydning og rengøring udføre for Leverandørens regning.

AF kan pålægge Leverandøren at koordinere oprydningen med andre Leverandører i arbejdsområdet uden ekstra udgift for AF.

13.1 Affald

Materialer, affald og lignende, som af vinden kan føres omkring på arbejdsområdet, skal være fastgjort.

Alt brændbart affald, f.eks. træuld, tvist og papkasser, skal fjernes hver dag. Kasseret materiale skal fjernes, så det ikke forveksles med fejlfrit materiale.

Hvis arbejdet medfører bortskaffelse af affald, skal dette bortskaffes efter gældende lovgivning med hensyntagen til livscyklusperspektiv.

Opstilling, tømning og fjernelse af containerne, inkl. lossepladsafgifter, afholdes af Leverandøren, medmindre andet er aftalt med AF.

13.2 Færdselsveje

Leverandørerne skal til stadighed medvirke til at holde færdselsarealer ryddelige. Hver enkelt Leverandør skal rydde op efter sig.

Hvis en Leverandørs egne arbejder eller transport af materialer medfører spild på færdselsarealerne, skal Leverandøren straks sørge for fjernelse.

13.3 Fjernelse af støv

Fjernelse af støv i bygninger skal ske ved støvsugning. Rengøring i ATEX-områder kræver speciel tilladelse og aftales med AF.

14. Kemikalier (Stoffer og materialer)

14.1 Kemisk Risikovurdering (Erstatter APB)

Alle kemikalier skal være korrekt mærkede og der skal forefindes en Kemisk Risikovurdering på samtlige stoffer og materialer, som Leverandøren anvender til opgaven. Denne skal foreligge på dansk og på medarbejdernes sprog.

Maling skal være mærket med MAL-koder.

15. Skur og oplagsplads

15.1 Områdeplan

Placering af mandskabsvogne, skurvogne, p-pladser, oplags- og containerplads, materiale- og værktøjscontainere aftales med AF.

Skurene skal hvor det er muligt, tilsluttes AF's stik for el, vand og afløb.

15.2 Mandskabsvogne

Mandskabsvogne må ikke benyttes efter arbejdstids ophør. Det er forbudt at overnatte overalt på AF's område inkl. skurområde og parkeringsplads.

Hunde og andre medbragte dyr er ikke tilladt på AF's områder.

Mandskabsvogne, der henstår ubenyttede efter leverancens ophør, vil i givet fald blive fjernet for Leverandørens regning.

15.3 Oplagsplads til materialer/materiel

Leverandøren skal etablere den nødvendige beskyttelse af sine materialer, så disse ikke tager skade af vejrlig mv.

Leverandøren skal undgå at oplagre materialer, som forøger brandbelastning. Hvor oplagring er nødvendig, skal myndighedernes bestemmelser følges.

Oplagring af overfladebehandlede materialer skal ske på en sådan måde, at rust ikke overføres til overfladen.

Materialer må ikke opbevares så vand bliver stående i lommer eller hulrum.

Der skal mindst være 2 m fri passage ved hegn og omkring bygninger, el-skabe, oplagrede materialer mv., undtagelse kan i visse tilfælde aftales med AF.

Materialer kan normalt ikke opbevares i umiddelbar nærhed af arbejdsstedet. Leverandøren må regne med transport på arbejdsområdet.

Materialer skal aflæsses på den anviste oplagsplads. Er dette umuligt, skal materialerne snarest transporteres dertil.

15.4 Oplagsplads kemikalier

Kemikalier skal opbevares efter gældende regler, og lagerpladsen skal være forsynet med foranstaltninger mod evt. spild.

15.5 Forsendelsesforhold

Forsendelser til Leverandøren skal være mærket tydeligt.

Som modtagerbetegnelse skal anføres følgende: Modtagende leverandør samt kontaktperson.

Det kan ikke forventes at kran eller truck er til rådighed ved af- og pålæsning. Større leverancer, der kræver aflæsning med kran eller truck, skal anmeldes til AF. Leverandøren skal selv sørge for løftegrej og mandskab ved modtagelse af leverancer.

15.6 Teltværksteder

Hvis der ønskes opstilling af teltværksteder/-lager skal det i hvert enkelt tilfælde aftales med AF.

15.7 Affaldshåndtering og affaldscontainere

Alt affald skal bortskaffes efter gældende regler og dokumentation herfor skal leveres til AF.

Leverandøren skal selv sortere alt affald i henhold til affaldsregulativet eller anvist af AF.

15.8 Belysning i skurby og på oplagsplads

AF har ansvar for, at fællesområder, adgangsveje i skurby og frem til oplagsplads belyses i henhold til Arbejdstilsynets krav.

AF kan ikke gøres ansvarlig for afbrydelser i elforsyningen.

15.9 Oprydning i skurby og på materialeplads

Det påhviler hver enkelt leverandør til stadighed at holde skurområdet og oplagspladser ryddelige og rengjorte for affald, materialer og værktøj.

16. Adgangsveje

Leverandøren skal retablere veje og pladser, hvis leverancen medfører beskadigelser på disse.

Adgangsveje, gangbroer og trapper må på intet tidspunkt spærres hverken helt eller delvist, uden tilladelse fra AF.

AF har ansvar for, at der installeres orienteringsbelysning ved fælles færdselsområder.

16.1 Vejrligsforanstaltninger

Leverandøren er ansvarlig for at planlægge og iværksætte vinterforanstaltninger inden for eget arbejdsområde. Vejrligsforanstaltninger i vinterperioden iværksættes så betids og i et sådant omfang, at de er i stand til at afbøde vejrligets indflydelse på tidsfrister og kvalitet.

Stilladser og lignende åbne konstruktioner skal i vinterhalvåret afdækkes mod vejrliget. Sne skal ryddes fra stilladser og konstruktioner.

AF har ansvaret for at vedligeholde, renholde og foretage snerydning på veje, parkeringspladser og fællesarealer. Opgaven kan uddelegeres til Leverandøreren

Udgifter til vinterforanstaltninger afholdes af Leverandøren.

17. Mødeaktiviteter

17.1 Opstartsmøde

Hvor det skønnes nødvendigt indkalder AF til et opstartsmøde, der afholdes ca. en uge før arbejdet påbegyndes

17.2 Koordinationersmøder

AF kan indkalde til koordineringsmøder og/eller daglige morgenmøder for at koordinere dagens aktiviteter og arbejdsmiljøforhold. Hver Leverandør skal deltage med en person, der kan træffe beslutninger i forhold til leverancen.

På koordineringsmøderne kan det aftales, at der udarbejdes en APV (Arbejdspladsvurdering) for et konkret arbejde. Hvor flere leverancer er involveret i arbejdet, underskrives APV'en af Leverandøren.

17.3 Sikkerhedsmøder

Hvor det skønnes nødvendigt afholdes Sikkerhedsmøder.

AF indkalder til sikkerhedsmødet. For hvert sikkerhedsmøde skriver AF eller dennes repræsentant, referat og sender kopi til alle deltagere samt til den involverede arbejdsmiljøorganisation. Referatet skal være tilgængeligt for medarbejderne.

Sikkerhedsmøder holdes på dansk og referater skrives på dansk.

På sikkerhedsmøder skal min. én arbejdsleder og én arbejdsmiljørepræsentant deltage fra hver Leverandør. Ved færre end fem medarbejdere på projektet, deltager arbejdslederne på sikkerhedsmøderne. Hvis der kun er én person i projektet, deltager denne person i sikkerhedsmøderne.

Arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant skal have gennemført og kunne dokumentere den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Det er ikke tilstrækkeligt at være tilmeldt den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

Arbejdsmiljø uddannelsen skal være gennemført i Danmark. Dokumentation for uddannelsen skal kunne fremvises på forlangende.

Det er et krav, at arbejdslederen skal være til rådighed og godt inde i det arbejde der foregår. Det betyder, at arbejdslederen ikke behøver at være til stede på fuld tid, men kan tilkaldes indenfor rimelig tidsramme.

AF kan stille krav til leverandøren om at denne skal oplyse antal præsterede timer på sikkerhedsmøderne. Disse anvendes i forbindelse med beregning af ulykkesstatistik.

17.4 Sikkerhedsrunderinger

Leverandøren og AF aftaler behovet for sikkerhedsrundering. Resultaterne af runderingerne behandles på Sikkerhedsmødet.

18. Overdragelse og aflevering

Det påhviler Leverandøren at retablere arealerne efter arbejdets udførelse, medmindre andet aftales med AF. Afviger arealet fra udbudsgrundlaget, skal Leverandøren senest ved projektets opstart gøre opmærksom herpå.

Hvis projektområdet ikke afleveres i den aftalte stand, forbeholder AF sig ret til at retablere området på Leverandørens regning.

19. Uddannelse og certifikater

19.1 Beviser og certifikater

Beviser/certifikater for relevante lovpligtige uddannelser der kræves for at kunne udføre arbejdsopgaverne, skal kunne fremvises på forlangende.

Hvor arbejdsopgaven kræver specielle kompetencer, skal dette dokumenteres i form af relevante uddannelsesbeviser. F.eks. "Varmt arbejde" eller arbejde i ATEX-zoner.

19.2 AF's krav til uddannelse

Alle der skal udføre "Varmt arbejde", skal have gennemført uddannelse i "Varmt arbejde".

Medarbejdere, der skal installere og vedligeholde elinstallationer i ATEX-zoner skal være uddannet i henhold til standarden 60079-14.

Beviser og certifikater for relevante lovpligtige uddannelser skal kunne dokumenteres på forlangende.

21. Plan for sikkerhed og sundhed – PSS

Når AF har indgået kontrakt med en Leverandør, skal Leverandøren deltage aktivt i at identificere eventuelle risici, der kan forekomme i forbindelse med arbejdets udførelse.

AF beslutter om der skal udarbejdes en Plan for sikkerhed og sundhed

HSE-aktiviteter

Leverandøren kan forvente at blive indkaldt til at deltage i følgende HSE-aktiviteter:

- Miljø- og arbejdsmiljø risikovurdering af projektets gennemførelse

En brainstorm hvor en mindre gruppe af erfarne og relevante medarbejdere identificerer aktuelle sundheds- og arbejdsmiljørisici og særlige forhold i projektet.

- Miljø- og arbejdsmiljø risikovurdering af fremtidig drift og betjening

En struktureret undersøgelse af enkelte tekniske delsystemer i forhold til drift, sikringssystemer, betjening, automatik mv. Undersøgelsen skal sikre, at systemer er gennemtænkte mht. miljø- og arbejdsmiljø inden for drift og betjening og at alle arbejdsmiljøbarrierer er indarbejdet i processen.