

TBL

Tilbudsliste

**Renovering af Smedegade/Jyllandsgade
Esbjerg
Januar 2021
Version 2.0**



Esbjerg
Kommune

**Fælles samleside
for
Renovering af Smedegade og Jyllandsgade, Esbjerg**

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed i henhold til udbudsmaterialet at udføre entreprisen for nedenstående tilbudssum.

Arbejde	(kr. eksklusiv moms)
Smedegade, Jyllandsgade og Borgergade	
Borgergade ml. Jyllandsgade og Torvegade, Option	
Samlet enterprisesum (kr. eksklusiv moms)	

Skriver kroner:

Eventuelle forbehold:

Modtaget rettelsesblad nr. :

den / 2021
sted dato

firmastempel og underskrift

TILBUD

Entreprise: Renovering af Smedegade og Jyllandsgade, Esbjerg

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed i henhold til udbudsmaterialet at udføre entreprisen for nedenstående tilbudssum.

Position	Arbejde	Samlet pris (kr. eksklusiv moms)
2.	Arbejdsplads	
3.	Jordarbejder	
5.	Afvanding	
6.	Bundsikring af sand og grus	
7.	Stabilt grus	
8.	Brolægning	
9.	Varmblandet asfalt	
10.	Afmærkningsmateriel	
11.	Kørebaneafmærkning	
12.	Tomrør/Belysning	
13.	Beplantning	
14.	Inventar	
15.	Diverse arbejder	
16.	Regningsarbejder	
	Entreprisenum - overføres til fælles samleside (kr. eksklusiv moms)	

TBL - Arbejdsplads

Tilbud					
Post	Betegnelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	I alt
2.	Arbejdsplads m.v.				
2.1	Afsætning				
2.2.1	Afsætning, herunder verificering af koter.	sum	1		
2.2	Arbejdsområde og adgangsveje				
2.2.1	Indretning, drive og rømme arbejdsplads.	sum	1		
2.2.2	Omkostninger forbundet med nedlukning og genopstart ifm. vinter	sum	1		
2.2.3	Omkostninger forbundet med nedlukning og genopstart af arbejdsplads pga. arrangementer i Kongensgade	sum	1		
2.2.4	Snerydning	time	30		
2.3	Færdselsregulerende foranstaltninger				
2.3.1	Etablering og vedligeholdelse af færdselsregulerende foranstaltninger. Herunder koordinering, flytning af skilte med videre.	sum	1		
2.4	Ledninger				
2.4.1	Ledninger og kabler. Herunder hensyntagen til ledninger vist i udbudsmaterialet samt indhentning af nye oplysninger hos ledningsejerne.	sum	1		
2.5	Andre arbejder				
2.5.1	Afhentning og returnering af plastmåtter	stk.	45		
2.5.2	Håndtering af plastplader	uge	30		
2.6	Faldlodsmålinger	stk.	30		
2.7	Vibrationsmålinger				
2.7.1	Opsætning, montering og fjernelse	stk.	4		
2.7.2	Flytning	stk.	7		
2.8	Fotoregistrering				
2.8.1	Fotoregistreing af eksist. forhold	sum	1		
I alt	Arbejdsplads mv Overføres til Fælles samleside				

Tilbud					
Post	Betegnelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	I alt
3.	Jordarbejder				
3.1	Forberedende arbejder				
3.1.1	Rydning				
3.1.1.1	Rydning af eksisterende gitterstålmast inkl. henlægning i depot til senere genopsætning	stk	8		
3.1.1.3	Rydning af eksisterende træer	stk	1		
3.1.1.4	Rydning af eksisterende inventar til deponering til senere anvendelse	sum	1		
3.1.1.5	Rydning af eksisterende inventar til deponering inkl. levering til Kommunens Materialeård	sum	1		
3.1.2	Opbrydning				
3.1.2.1	Skæring af asfalt, t = 15 cm	lbm	35		
3.1.2.2	Fortandningsfræsning af asfalt, t = 2,5 cm, b = 50 cm	lbm	35		
3.1.2.3	Optage og bortskaffe fortov, beton	tons	100		
3.1.2.4	Optage og bortskaffe betonbelægningssten	tons	90		
3.1.2.5	Optagning og depotlægning på bygherredepot af fortov, beton	m ²	280		
3.1.2.6	Opbryde eksisterende betonfundamenter	tons	5		
3.1.2.7	Opbryde og bortskaffe eksisterende midlertidige asfalt, t = 4 cm	tons	140		
3.1.2.10	Opbryde og bortskaffe permeabel belægning, decodræn	m ²	15		
3.1.2.11	Opbryde og bortskaffe pigsten	m ²	10		
3.1.2.12	Optage chaussesten samt lægge dem i depot til senere anvendelse	m ²	75		
3.1.2.13	Optage granitfliser samt lægge dem i depot til senere anvendelse	m ²	15		
3.1.2.14	Opgrave og bortskaffelse af ubundne bærelag	m ³	200		
3.1.2.15	Opgrave ubundne bærelag samt køre i depot til senere genanvendelse	m ³	135		
	Jordarbejder	Overføres			
	til næste side				

Tilbud					
Post	Betegnelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	I alt
	Overført fra forrige side				
3.1.2.16	Optage granitkantsten samt lægge dem i depot til senere anvendelse	lbm	480		
3.1.2.19	Optage brostensrækker, 1 rk., samt lægge dem i bygherredepot	lbm	10		
3.1.2.21	Opbryde, sortere og bortskaffe makadam	tons	250		
3.1.2.22	Stander inkl. skilte at nedtage og henlægge i depot	stk	10		
3.1.2.23	Stander inkl. skilte at nedtage og henlægge i bygherredepot	stk	6		
3.1.2.24	Skilte ekskl. stander at nedtage og henlægge i depot	stk	1		
3.1.2.25	Steler at nedtage og henlægge i bygherredepot	stk	2		
3.2	Råjordsarbejder				
3.2.1	Afgravning				
3.2.1.1	For vejarbejder	m ³	200		
3.2.2	Indbygning				
3.2.2.1	Indbygning af egnet råjord	m ³	200		
3.3	Prøvehuller				
3.3.1	For at undersøge stikledning, fremmedledning eller lignende. Inklusiv tilfyldning og komprimering.				
3.3.1.1	Dybde = 0 - 2 m.	stk	6		
I alt	Jordarbejder til side 1	Overføres			

Tilbud					
Post	Betegnelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	I alt
5.	Afvanding				
5.1	Montering af brønde				
	Inklusiv evt højderegulering				
5.1.1	Firkantede brønddæksler til udskriftning med eksisterende runde brønddæksler	stk.	12		
5.2	Højderegulering af brønde				
5.2.1	Højderegulering af eksisterende rendestensbrønde	stk.	13		
5.2.2	Højderegulering af eksisterende firkantede brønde	stk.	14		
5.3	Flytning af eksisterende rendestensbrønde og gentilslutning til eksist. system				
5.3.1	Flytning og tilslutning af eksist. rendestensbrønde	stk.	3		
I alt	Afvanding Overføres til side 1				

TBL - Bundsikring af sand og grus

Tilbud					
Post	Betegnelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	I alt
6.	Bundsikring af sand og grus				
6.1	Bundsikring af sand og grus at levere og indbygge				
6.1.1	Under fortove med granitbelægning t = 15 cm	m³	135		
6.2	Ubundne bærelag at genindbygge som bundsikringssand				
6.2.1	Under fortove med granitbelægning t = 15 cm	m³	135		
I alt	Bundsikring af sand og grus Overføres til side 1				

TBL - Stabilt grus

Tilbud					
Post	Betegnelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	I alt
7.	Stabilt grus				
7.1	Stabilt grus, SG II				
7.1.1	Under fortove med granitbelægning t = 25 cm	m ²	900		
7.2	Opretning af eksist. stabilt grus				
7.2.1	Opretning af eksist. stabilt, t = 0-5 cm under midlertidig asfalt	m ²	1545		
7.2.2	Opretning af eksist. stabilt, t = 0-10 cm, ved tilslutninger	m ²	70		
I alt	Stabilt grus Overføres til side 1				

TBL - Brolægning

Tilbud					
Post	Betegnelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	I alt
8.	Brolægning				
8.1	Flisebelægning, afhentning i bygherredepot				
8.1.1	Fortovsflise granit 40x40 cm, t = 6 cm	m ²	430		
8.1.2	Fortovsflise granit 40x40 cm, t = 8 cm (i overkørsler)	m ²	100		
8.2	Flisebelægning, levering				
8.2.1	Fortovsflise granit 40x40 cm, t = 6 cm	m ²	110		
8.2.2	Fortovsflise granit 40x40 cm, t = 8 cm (i overkørsler)	m ²	20		
8.2.3	Hajtænder af betonflise	stk	18		
8.3	Chaussésten				
8.3.1	Chaussesten, granit - dobbelt bue forbandt (bygherrelev.)	m ²	1050		
8.3.2	Chaussesten, granit - lige forbandt (bygherrelev.)	m ²	710		
8.3.3	Chaussesten, sort granit - lige forbandt (bygherrelev.)	m ²	40		
8.3.4	Chaussesten i overkørsler (bygherrelev.)	m ²	120		
8.4	Kantsten/låsebånd				
8.4.1	Levering og sætning af granitkantsten	lbm			
8.4.2	Granitkantsten at afhente i bygherredepot og sætte (slidte)	lbm	260		
8.4.3	Granitkantsten at afhente i depot og sætte (slidte)	lbm	480		
I alt	Brolægning til næste side	Overføres			

TBL - Brolægning

Tilbud					
Post	Betegnelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	I alt
	Overført fra forrige side				
8.5	Retablering ved tilslutninger				
8.5.1	Chaussesten, granit at afhente i depot og sætte - dobbelt bue forbandt (bygherrelev.)	m ²	20		
8.5.2	Chaussesten, sort granit at afhente i depot og sætte - lige forbandt (bygherrelev.)	m ²	10		
8.5.3	Chaussestensløber, granit at afhente i depot og sætte (bygherrelev.)	lbm	10		
8.5.4	Fortovsfliser, granit 40x40 cm, t = 6 cm at afhente i depot og sætte	m ²	15		
8.5.5	Fortovsbelægning at afhente i depot og sætte ved Borgergade	m ²	20		
8.6	Diverse				
8.6.1	Permabel belægning, decodræn	m ²	20		
I alt	Brolægning Overføres til side 1				

Tilbud					
Post	Betegnelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	I alt
9.	Varmblandet asfalt				
9.1	Asfaltbeton AB				
9.1.1	AB, t = 2,5 cm	m ²	40		
9.1.2	Fortanding med AB, t = 2,5 cm, b = 0,5 m	lbm	22		
9.1.3	Reguleringspris for mer- /mindreforbrug af AB.	ton	1		
9.2	Grusasfaltbeton GAB 0				
9.2.1	GAB 0, t = 5 cm	m ²	40		
9.2.2	Fortanding med GAB 0, t = 10 cm, b = 0,5 m	lbm	22		
9.2.3	Reguleringspris for mer- /mindreforbrug af GAB 0	ton	1		
I alt	Varmblandet asfalt Overføres til side 1				

TBL - Afmærkningsmateriel

Tilbud					
Post	Betegnelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	I alt
10.	Afmærkningsmateriel				
10.1	Opsætning af tavler inkl. stander				
10.1.3	C19, 50 cm, høj stander	stk.	3		
10.1.5	C43, 50 cm, høj stander	stk.	1		
10.1.6	C43 inkl. undertavle, 50 cm, høj stander	stk.	2		
10.1.7	E19/E19, 100 cm, lav galje	stk.	1		
10.1.8	E19, 100 cm, lav galje	stk.	2		
10.1.9	E49/E50, lav galje	stk.	2		
10.1.10	E49/E50 inkl. undertavle, 50x40 cm, lav galje	stk.	4		
10.1.11	E33.1 inkl. undertavle, 50 cm, lav galje	stk.	7		
10.1.13	E23, 50x50 cm, lav galje	stk.	1		
10.1.14	E18, 50x50 cm, lav galje	stk.	3		
10.1.15	F33.2/F33.2 (digital), portal	stk.	1		
10.2	Opsætning af tavle ekskl. stander				
10.2.1	B11, 70 cm, på gitterstålmast	stk.	1		
10.3	Betonarbejdet				
10.3.1	Betonomstøbning af tavlestandere med brudled eller nedstøbningsfod	stk.	25		
I alt	Afmærkningsmateriel Overføres til side 1				

TBL - Kørebaneafmærkning

Tilbud					
Post	Betegnelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	I alt
11.	Kørebaneafmærkning				
11.1	Permanent kørebaneafmærkning				
11.1.1	S11, højteender	stk	4		
I alt	Kørebaneafmærkning Overføres til side 1				

Tilbud					
Post	Betegnelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	I alt
12.	Belysning/tomrør				
12.1	Ledningsgrav				
12.1.1	Ledningsgrav at udgrave og tilfylde for kabelrør, dybde = 70 cm	lbm	10		
12.2	Kabelrør				
12.2.1	Tomrør, Ø110 mm med træksnor (disponibel)	lbm	10		
12.2.2	Afpropning af Ø110 mm tomrør	stk.	6		
12.3	Tomrørsbrønde				
12.3.1	Kabelbrønd til Ø110 mm	stk.	4		
12.4	Gitterstålmast, at afhente på depot og opsætte				
12.4.1	Opsætning af gitterstålmast	stk.	8		
I alt	Etablering af ledningsanlæg i jord Overføres til side 1				

TBL - Beplantning

Tilbud					
Post	Betegnelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	I alt
13.	Beplantning				
13.1	Levering og plantning af træer inkl. underjordisk fastgørelse				
13.1.1	Paradisæble, Malus hybr. "Evereste" Højstammet solitær med trådklump, ekstra ompl. H 25-30 mTk	stk	6		
13.1.2	Paradisæble, Malus hybr. "Akso" Højstammet solitær med trådklump, ekstra ompl. H 25-30 mTk	stk	4		
13.1.3	Malus hybrid "Professor Sprenger" Højstammet solitær med trådklump, ekstra ompl. H 25-30 mTk	stk	1		
13.1.4	Fyltdblomstret fuglekirsbær, Prunus avium "Plena" Højstammet solitær med trådklump, ekstra ompl. H 25-30 mTk	stk	1		
13.1.5	Platanus acerifolia "Platan" Højstammet solitær med trådklump, ekstra ompl. H 25-30 mTk	stk	2		
13.2	Levering og installation af planteceller				
13.2.1	Levering og installation af planteceller inkl. gartnermakadam, geotextil, rodgrus, skærver, udluftningssystem, jordanker, fiberdug og vandingsposer.	stk.	14		
13.3	Pleje i afhjælpningsperioden				
13.3.1	Pleje i afhjælpningsperioden (5 år)	sum	1		
13.3.2	Vanding af planter i afhjælpningsperioder	sum	1		
I alt	Beplantning Overføres til side 1				

TBL - Inventar

Tilbud					
Post	Betegnelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	I alt
14.	Inventar				
14.1	Opsætte og montere (bygherreleverance)				
14.1.1	Opsætning af planterist (bygherrelev)	stk.	17		
14.1.2	Opsætning af træbeskytter (bygherrelev)	stk.	17		
14.1.3	Opsætning af cykelstativ, enkelt (4 stk) Veksjø (bygherrelev.)	stk.	1		
14.1.4	Opsætning af cykelstativ, dobbelt (3 stk) Veksjø (bygherrelev.)	stk.	1		
14.1.5	Opsætning af pullert (bygherrelev)	stk.	5		
14.1.6	Opsætning af bæk (bygherrelev)	stk.	2		
14.1.7	Opsætning af skraldespand (bygherrelev)	stk.	1		
14.1.8	Opsætning af stålmaster med spots (bygherrelev)	stk.	1		
14.1.9	Opsætning af stålmaster med fuglehuse (bygherrelev)	stk.	8		
14.1.10	Opsætning af stålmaster med vindpose (bygherrelev)	stk.	6		
14.1.11	Opsætning af stol med drejefunktion (bygherrelev)	stk.	6		
14.2	Genopsætte og montere				
14.2.1	Opsætning af bænk	stk.	1		
I alt	Inventar				
	Overføres til side 1				

TBL - Diverse arbejder

Tilbud					
Post	Betegnelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	I alt
15.	Diverse arbejder				
15.1	Lyskasser vandtætning	m ²	40		
15.2	Lyskasser betonstøbning	m ³	40		
15.3	Cementstabiliseret grus	m ³	25		
I alt	Andre arbejder Overføres til side 1				

TBL - Regningsarbejder

Tilbud					
Post	Betegnelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	I alt
16.1	Regningsarbejder				
16.1	Mandskabsydelse				
16.1.1	Formand inkl. alle tillæg	timer	10		
16.1.2	Arbejdsmand inkl. alle tillæg	timer	20		
16.1.3	Brolægger inkl. alle tillæg	timer	20		
16.2	Maskinydelse				
16.2.1	Traktor med kost inkl. fører	timer	10		
16.2.2	Rendegraver inkl. fører	timer	10		
16.2.3	Læssemaskine med min. 2,5 m³ frontskovl inkl.	timer	10		
16.2.4	Gravemaskine på gummihjul, skovl min. 700 l	timer	10		
16.2.5	Gravemaskine på bælte, skovl min. 1500 l inkl.	timer	10		
16.2.6	Dumper min. 8 m³ inkl. fører	timer	10		
16.2.7	Stålvalsetromle inkl. fører	timer	10		
16.2.8	Lastbil 3 aksler med kran og grab	timer	10		
16.2.9	Lastbil 4 aksler med lad	timer	10		
16.2.10	Minigraver inkl. fører	timer	10		
16.3	Vinterforanstaltninger				
16.3.1	Levering af vintermætter, udlægning og fjernelse	m²	200		
I alt	Regningsarbejder Overføres til side 1				

TILBUD

Renovering af Smedegade og Jyllandsgade, Esbjerg **Entreprise: Borgergade ml. Jyllandsgade og Torvegade, Option**

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed i henhold til udbudsmaterialet at udføre entreprisen for nedenstående tilbudssum.

Position	Arbejde	Samlet pris (kr. eksklusiv moms)
2.	Arbejdsplads	
3.	Jordarbejder	
5.	Afvanding	
6.	Bundsikring af sand og grus	
7.	Stabilt grus	
8.	Brolægning	
9.	Varmblandet asfalt	
10.	Afmærkningsmateriel	
12.	Tomrør/Belysning	
13.	Beplantning	
14.	Inventar	
15.	Diverse arbejder	
	Entreprisenum - overføres til fælles samleside (kr. eksklusiv moms)	

TBL - Arbejdsplads

Tilbud					
Post	Betegnelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	I alt
2.	Arbejdsplads m.v.				
2.1	Afsætning				
2.2.1	Afsætning, herunder verificering af koter.	sum	1		
2.2	Arbejdsområde og adgangsveje				
2.2.1	Indretning, drive og rømme arbejdsplads.	sum	1		
2.2.2	Omkostninger forbundet med nedlukning og genopstart ifm. vinter	sum	1		
2.2.3	Omkostninger forbundet med nedlukning og genopstart af arbejdsplads pga. arrangementer i Kongensgade	sum	1		
2.2.4	Snerydning	time	30		
2.3	Færdselsregulerende foranstaltninger				
2.3.1	Etablering og vedligeholdelse af færdselsregulerende foranstaltninger. Herunder koordinering, flytning af skilte med videre.	sum	1		
2.4	Ledninger				
2.4.1	Ledninger og kabler. Herunder hensyntagen til ledninger vist i udbudsmaterialet samt indhentning af nye oplysninger hos ledningsejerne.	sum	1		
2.5	Andre arbejder				
2.5.1	Afhentning og returnering af plastmåtter	stk.	45		
2.5.2	Håndtering af plastplader	uge	30		
2.6	Faldlodsmålinger	stk.	30		
2.7	Vibrationsmålinger				
2.7.1	Opsætning, montering og fjernelse	stk.	4		
2.7.2	Flytning	stk.	7		
2.8	Fotoregistrering				
2.8.1	Fotoregistring af eksist. forhold	sum	1		
I alt	Arbejdsplads mv Overføres til Fælles samleside				

Tilbud					
Post	Betegnelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	I alt
3.	Jordarbejder				
3.1	Forberedende arbejder				
3.1.1	Rydning				
3.1.1.1	Rydning af eksisterende gitterstålmast inkl. henlægning i depot til senere genopsætning	stk	8		
3.1.1.2	Rydning af eksisterende gitterstålmast inkl. bortskaffelse	stk	3		
3.1.1.3	Rydning af eksisterende træer	stk	2		
3.1.1.4	Rydning af eksisterende inventar til deponering til senere anvendelse	sum	1		
3.1.1.5	Rydning af eksisterende inventar til deponering inkl. levering til Kommunens Materialelegård	sum	1		
3.1.2	Opbrydning				
3.1.2.1	Skæring af asfalt, t = 15 cm	lbm	45		
3.1.2.2	Fortandningsfræsning af asfalt, t = 2,5 cm, b = 50 cm	lbm	45		
3.1.2.3	Optage og bortskaffe fortov, beton	tons	40		
3.1.2.4	Optage og bortskaffe betonbelægningssten	tons	196		
3.1.2.5	Optagning og depotlægning på bygherredepot af fortov, beton	m ²	5		
3.1.2.6	Opbryde eksisterende betonfundamenter	tons	5		
3.1.2.8	Opbryde og bortskaffe eksisterende midlertidige asfalt, t = 8 cm	tons	246		
3.1.2.9	Opbryde og bortskaffe eksisterende asfalt, t = 10 cm	tons	155		
3.1.2.12	Optage chaussese sten samt lægge dem i depot til senere anvendelse	m ²	150		
3.1.2.13	Optage granitfliser samt lægge dem i depot til senere anvendelse	m ²	50		
3.1.2.14	Opgrave og bortskaffelse af ubundne bærelag	m ³	560		
3.1.2.15	Opgrave ubundne bærelag samt køre i depot til senere genanvendelse	m ³	258		
	Jordarbejder Overføres til næste side				

Tilbud					
Post	Betegnelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	I alt
	Overført fra forrige side				
3.1.2.16	Optage granitkantsten samt lægge dem i depot til senere anvendelse	lbm	520		
3.1.2.17	Optage granitkantsten samt lægge dem i bygherredepot	lbm	10		
3.1.2.18	Optage betonkantsten samt bortskaffe	lbm	20		
3.1.2.19	Optage brostensrækker, 1 rk., samt lægge dem i bygherredepot	lbm	60		
3.1.2.20	Optage bordurstensrækker, 1 rk., samt lægge i depot til senere genanvendelse	lbm	12		
3.1.2.21	Opbryde, sortere og bortskaffe makadam	tons	476		
3.1.2.22	Stander inkl. skilte at nedtage og henlægge i depot	stk	12		
3.1.2.23	Stander inkl. skilte at nedtage og henlægge i bygherredepot	stk	13		
3.1.2.24	Skilte ekskl. stander at nedtage og henlægge i depot	stk	4		
3.1.2.26	Hegn at nedtage og henlægge i depot til senere genopsætning, option	lbm	60		
3.1.2.27	Hegn at nedtage og bortskaffe, option	lbm	60		
3.2	Råjordsarbejder				
3.2.1	Afgravning				
3.2.1.1	For vejarbejder	m ³	200		
3.2.2	Indbygning				
3.2.2.1	Indbygning af egnet råjord	m ³	200		
3.3	Prøvehuller				
3.3.1	For at undersøge stikledning, fremmedledning eller lignende. Inklusiv tilfyldning og komprimering.				
3.3.1.1	Dybde = 0 - 2 m.	stk	6		
I alt	Jordarbejder	Overføres			
	til side 1				

Tilbud					
Post	Betegnelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	I alt
5.	Afvanding				
5.1	Montering af brønde				
	Inklusiv evt højderegulering				
5.1.1	Firkantede brønddæksler til udskriftning med eksisterende runde brønddæksler	stk.	25		
5.2	Højderegulering af brønde				
5.2.2	Højderegulering af eksisterende firkantede brønde	stk.	2		
5.2.3	Højderegulering af eksisterende stophaner	stk.	3		
5.3	Flytning af eksisterende rendestensbrønde og gentilslutning til eksist. system				
5.3.1	Flytning og tilslutning af eksist. rendestensbrønde	stk.	10		
5.4	Vejafvandingsbrønde, option				
	Inklusiv tilslutning til eksisterende system				
5.4.1	Ø315 mm rendestensbrønd med 70 l sandfang og vandlås, d = 1-2 m	stk.	6		
5.5	Vejafvandingsledning, option				
	Inklusiv tilslutning til vejbrønd.				
5.5.1	Ø160 mm PP, d = 1-2 m	lbm	150		
I alt	Afvanding Overføres til side 1				

TBL - Bundsikring af sand og grus

Tilbud					
Post	Betegnelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	I alt
6.	Bundsikring af sand og grus				
6.1	Bundsikring af sand og grus at levere og indbygge				
6.1.1	Under fortove med granitbelægning t = 15 cm	m ³	178		
6.1.2	Under veje med granitbelægning t = 15 cm	m ³	80		
6.2	Ubundne bærelag at genindbygge som bundsikringssand				
6.2.1	Under fortove med granitbelægning t = 15 cm	m ³	178		
6.2.2	Under veje med granitbelægning t = 15 cm	m ³	80		
I alt	Bundsikring af sand og grus Overføres til side 1				

TBL - Stabilt grus

Tilbud					
Post	Betegnelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	I alt
7.	Stabilt grus				
7.1	Stabilt grus, SG II				
7.1.1	Under fortove med granitbelægning t = 25 cm	m ²	1170		
7.1.2	Under veje med granitbelægning t = 15 cm	m ²	518		
7.2	Opretning af eksist. stabilt grus				
7.2.1	Opretning af eksist. stabilt, t = 0-5 cm under midlertidig asfalt	m ²	1265		
I alt	Stabilt grus Overføres til side 1				

TBL - Brolægning

Tilbud					
Post	Betegnelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	I alt
8.	Brolægning				
8.2	Flisebelægning, levering				
8.2.1	Fortovsflise granit 40x40 cm, t = 6 cm	m ²	545		
8.2.2	Fortovsflise granit 40x40 cm, t = 8 cm (i overkørsler)	m ²	148		
8.2.3	Hajtænder af betonflise	stk	12		
8.3	Chaussésten				
8.3.1	Chaussesten, granit - dobbelt bue forbandt (bygherrelev.)	m ²	1495		
8.3.2	Chaussesten, granit - lige forbandt (bygherrelev.)	m ²	958		
8.3.3	Chaussesten, sort granit - lige forbandt (bygherrelev.)	m ²	5		
8.3.4	Chaussesten i overkørsler (bygherrelev.)	m ²	60		
8.4	Kantsten/låsebånd				
8.4.1	Levering og sætning af granitkantsten	lbm			
8.4.2	Granitkantsten at afhente i bygherredepot og sætte (slidte)	lbm	225		
8.4.3	Granitkantsten at afhente i depot og sætte (slidte)	lbm	520		
8.5	Retablering ved tilslutninger				
8.5.4	Fortovsfliser, granit 40x40 cm, t = 8 cm at afhente i depot og sætte	m ²	50		
8.5.5	Fortovsbelægning at afhente i depot og sætte ved Borgergade	m ²	5		
I alt	Brolægning Overføres til side 1				

Tilbud					
Post	Betegnelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	I alt
9.	Varmblandet asfalt				
9.1	Asfaltbeton AB				
9.1.1	AB, t = 2,5 cm	m ²	65		
9.1.2	Fortanding med AB, t = 2,5 cm, b = 0,5 m	lbm	45		
9.1.3	Reguleringspris for mer- /mindreforbrug af AB.	ton	0,4		
9.2	Grusasfaltbeton GAB 0				
9.2.1	GAB 0, t = 5 cm	m ²	65		
9.2.2	Fortandning med GAB 0, t = 10 cm, b = 0,5 m	lbm	45		
9.2.3	Reguleringspris for mer- /mindreforbrug af GAB 0	ton	0,7		
I alt	Varmblandet asfalt Overføres til side 1				

TBL - Afmærkningsmateriel

Tilbud					
Post	Betegnelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	I alt
10.	Afmærkningsmateriel				
10.1	Opsætning af tavler inkl. stander				
10.1.1	C11.2 inkl. undertavle, 50 cm, høj stander	stk.	1		
10.1.2	C11.1 inkl. undertavle, 50 cm, høj stander	stk.	1		
10.1.4	C23, inkl. undertavle 50 cm, høj stander	stk.	1		
10.1.10	E49/E50 inkl. undertavle, 50x40 cm, lav galje	stk.	4		
10.1.11	E33.1 inkl. undertavle, 50 cm, lav galje	stk.	12		
10.1.12	E33.2 inkl. undertavle, 50 cm, lav galje	stk.	1		
10.1.13	E23, 50x50 cm, lav galje	stk.	1		
10.3	Betonarbejdet				
10.3.1	Betonomstøbning af tavlestandere med brudled eller nedstøbningsfod	stk.	21		
I alt	Afmærkningsmateriel Overføres til side 1				

Tilbud					
Post	Betegnelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	I alt
12.	Belysning/tomrør				
12.4	Gitterstålmast, at afhente på depot og opsætte				
12.4.1	Opsætning af gitterstålmast	stk.	8		
12.5	Gitterstålmast, at afhente på bygherre depot og opsætte, option				
12.5.1	Opsætning af gitterstålmast	stk.	3		
I alt	Etablering af ledningsanlæg i jord				
	Overføres til side 1				

TBL - Beplantning

Tilbud					
Post	Betegnelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	I alt
13.	Beplantning				
13.1	Levering og plantning af træer inkl. underjordisk fastgørelse				
13.1.5	Platanus acerifolia "Platan" Højstammet solitær med trådklump, ekstra ompl. H 25-30 mTk	stk	8		
13.2	Levering og installation af planteceller				
13.2.1	Levering og installation af planteceller inkl. gartnermakadam, geotextil, rodgrus, skærver, udluftningssystem, jordanker, fiberdug og vandingsposer.	stk.	8		
13.3	Pleje i afhjælpningsperioden				
13.3.1	Pleje i afhjælpningsperioden (5 år)	sum	1		
13.3.2	Vanding af planter i afhjælpningsperioder	sum	1		
I alt	Beplantning Overføres til side 1				

TBL - Inventar

Tilbud					
Post	Betegnelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	I alt
14.	Inventar				
14.1	Opsætte og montere (bygherreleverance)				
14.1.1	Opsætning af planterist (bygherrelev)	stk.	13		
14.1.2	Opsætning af træbeskytter (bygherrelev)	stk.	13		
14.1.6	Opsætning af bænk (bygherrelev)	stk.	1		
14.1.12	Opsætning af hegn (bygherrelev)	lbm	60		
14.2	Genopsætte og montere				
14.2.2	Opsætning af planterist	stk.	2		
14.2.3	Opsætning af træbeskytter	stk.	2		
14.2.4	Opsætning af hegn	lbm	60		
I alt	Inventar Overføres til side 1				

TBL - Diverse arbejder

Tilbud					
Post	Betegnelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	I alt
15.	Diverse arbejder				
15.1	Lyskasser vandtætning	m ²	40		
15.2	Lyskasser betonstøbning	m ³	40		
15.3	Cementstabiliseret grus	m ³	25		
I alt	Andre arbejder Overføres til side 1				