
TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG

Udflytning af Containerterminal til ydre Nordhavn

Projektnummer 23.0140.15



Rev. 2
2022-06-21

SWECO

BY & HAVN

Ændringsliste

VER.	DATO	ÆNDRINGEN OMFATTER	REVIDERET	GODKENDT
0	2022-05-12	Udgave til udbud		NILE
1	2022-05-17	Afsnit om Betalingsplan udgår og Hovedprojekt ændret til Udførelsesprojekt		NILE
2	2022-06-21	Tekst i post 14 og 15 under ANLÆGSARBEJDER korrigeret. Ny post 20 vedr. Opretninger under ANLÆGSARBEJDER er tilføjet.	ERIJ	NILE

Indholdsfortegnelse

A	INDLEDNING	4
B	TILBUDSARBEJDER (T)	5
	ANLÆGSARBEJDER	5
	BYGNINGER	10
	ADGANGSVEJ	13
	OPTION	15
C	REGNINGSARBEJDER (R)	16

A INDLEDNING

Nærværende Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) angiver generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder i Tilbudslisten (TBL), samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfang af ydelser under de enkelte poster.

Arbejdet betales dels efter tilbud og dels efter regning. Ved betaling efter regning anvendes de tilbudte timerater og materiellejepriser.

I det følgende er arbejderne ved entreprisen henført til to kategorier med betegnelserne T og R. De behandles i efterfølgende afsnit.

B. Tilbudsarbejder (T)

C. Regningsarbejder (R)

I afsnit B og C angives bestemmelser vedrørende ydelsesomfang for tilbudslistens enkelte poster. Såfremt der under den enkelte post ikke er redegjort specielt for ydelsens omfang, skal enhedsprisen omfatte levering, tildannelse og anbringelse.

B TILBUDSARBEJDER (T)

B.1 Generelt

Entreprenøren er forpligtet til at udføre samtlige arbejder og leverancer, samt udføre alle nødvendige midlertidige foranstaltninger og præstere alle bydelser, som ikke direkte er angivne, men som er nødvendige for arbejdets sikre og gode udførelse.

Arbejdets omfang er nærmere defineret i:

- UD-7 Projektgrundlag – Generelt – PGG
- UD-8 Projektgrundlag – Anlægsarbejder – PGA
- UD-9 Projektgrundlag – Bygninger – PGB
- UD-10 Projektgrundlag – Adgangsvej - PGV

med bilag og tilhørende tegninger.

Tilbuddet skal indeholde alle udgifter til arbejdsløn, materiel, materialer (herunder merforbrug på grund af tolerancer, spild og svind), forbrugsgods mm., samt generalomkostninger og fortjeneste.

Samtlige omkostninger til de i udbudsmaterialet foreskrevne prøver, registreringer, dokumentationer, beregninger, spild/svind/tab samt alle bydelser og mermængder udover de teoretiske, herunder bydelser vedrørende ledelse, koordinering, mødedeltagelse, kvalitetsstyring, miljømæssige foranstaltninger, sikkerhed og sundhed samt administration i forbindelse med arbejdets konditionsmæssige udførelse skal være indeholdt.

Endvidere skal tilbuddet indeholde udgifter til etablering og fjernelse af interimsforanstaltninger og stilladser mm. der er nødvendige for etablering af permanente konstruktioner.

Ydelser, der måtte være beskrevet i udbudsmaterialet inkl. tegninger og bilag, men ikke fremgår af nærværende TAG, skal være indeholdt.

I det efterfølgende afsnit B.2 angives eventuelle supplerende specielle bestemmelser vedrørende ydelsesomfang for tilbudslistens enkelte poster.

Alle betegnelser i henseende til mål og vægt er danske.

B.2 Tilbudslistens poster

Nummereringen i det følgende refererer til tilbudslistens nummerering.

ANLÆGSARBEJDER

1 Projektering og tilsyn

Projektering og tilsyn mv. for arbejder og ydelser, der henhører under Anlægsarbejder, udføres som beskrevet i Projektgrundlag Generelt PGG, kapitel 4. Styring af projekteringen påhviler totalentreprenøren.

1.1 Projektforslag

Den faste sum skal indeholde samtlige udgifter til udarbejdelse af Projektforslag for Anlægsarbejder som beskrevet i Projektgrundlag Generelt PGG, kapitel 4.

1.2 Myndighedsprojekt og Udførelsesprojekt

Den faste sum skal indeholde samtlige udgifter til udarbejdelse af Myndighedsprojekt og Udførelsesprojekt for Anlægsarbejder som beskrevet i Projektgrundlag Generelt PGG, kapitel 4.

1.3 Tilsyn, projektopfølgning og dokumentation

Den faste sum skal indeholde samtlige udgifter til tilsyn, projektopfølgning og dokumentation for Anlægsarbejder som beskrevet i Projektgrundlag Generelt PGG, kapitel 4.

2 Arbejdsplads

2.1 Anstilling, drift og afrigning af arbejdsplads

Tilbuddet skal indeholde alle udgifter i forbindelse med tilrigning samt afrigning af arbejdsplads for det samlede arbejde med Containerterminalen, der henvises til Projektgrundlag Generelt PGG, kapitel 3, og til tegn. nr. SW_UD_G_101 Arbejdspladsplan. Endvidere udgifter til beskyttelse af materialer samt afmærkning og belysning i fornødent omfang.

I tilbuddet skal være indeholdt udgifter til etablering af den nødvendige skiltning, udgifter til indhegning og sikring af adgang til arbejdspladsområdet, etablering af skurplads og oplagsområder inkl. afspærring mv.

Summen skal desuden inkludere udgifter til et af totalentreprenøren opstillet dieselbaseret generatoranlæg til produktion af den nødvendige strømforsyning i byggeperioden.

Tilbuddet skal indeholde udgifter til forbrug af ferskvand, kloak (evt. tømningsordning) og telefon mv.

Tilbuddet skal indeholde alle udgifter i forbindelse med drift, ryddeligholdelse, afspærring, drift af evt. midlertidige depoter mv. og evt. bevogtning af arbejdsplads.

Tilbuddet skal dække alle nødvendige leverancer og udgifter til afspærring og afmærkning, herunder alle udgifter til levering, opstilling, flytning, inspektion, drift og fjernelse af afspærringer og afmærkning for gennemførelse af arbejderne.

Afspærrings- og afmærkningsmateriel til ovennævnte foranstaltninger leveres af entreprenøren. Nødvendig fremføring og levering af belysning til afspærringer og afmærkning skal være indregnet i tilbuddet.

Tilbuddet skal endvidere indeholde den nødvendige retablering af arbejdspladsarealerne til samme tilstand som oprindeligt ved overtagelsestidspunktet.

I den faste sum skal være indeholdt arbejdspladsudgifter, der henhører under Bygninger og Adgangsvej, men som foregår fra/på arbejdspladsen, der er angivet på tegn. nr. SW_UD_G_101 Arbejdspladsplan.

2.2 Tillægspris for supplerende drift af arbejdsplads

Forlænges driftsperioden for arbejdspladsen på grund af ekstraarbejder, for hvilke totalentreprenøren indrømmes tidsfristforlængelse, betales der for drift af arbejdspladsen pr. arbejdsdag. Det kan forudsættes, at der er tale om drift af hele arbejdspladsen, der er nævnt ovenfor under pkt. 2.1.

3 Havnekonstruktioner

3.1 Betonkonstruktioner, eksist. cellefangekonstruktion

Totalentreprenøren skal ud fra sit tilbudsdesign opgøre samtlige mængder, der henhører under denne tilbudspost, og skal på grundlag heraf beregne tilbudsprisen på nærværende post som en fast sum, benævnt Sum.

Alle ydelser, nævnt under afsnit B.1 ovenfor, skal være indeholdt i den faste sum.

Totalentreprenøren skal være opmærksom på at den tilbudte faste sum ikke kan ændres eller korrigeres i forbindelse med udarbejdelsen af udførelsesprojekt og projekt til udførelse, medmindre bygherren indfører ændringer i grundlaget for nærværende post.

3.2 Apterier, eksist. cellefangekonstruktion

Som post 3.1 (ANLÆGSARBEJDER)

4 Kranskiner

4.1 Pælefundering

Som post 3.1 (ANLÆGSARBEJDER)

4.2 Kranbjælker inkl. skinner og apterier

Som post 3.1 (ANLÆGSARBEJDER)

5 Jordarbejder

5.1 Behandling af råjordsoverflade

Som post 3.1 (ANLÆGSARBEJDER)

5.2 Transport fra depot og indbygning af råjord

Som post 3.1 (ANLÆGSARBEJDER)

5.3 Reguleringspris for transport og indbygning af mer-/mindremængde råjord

Enhedsprisen dækker tilførsel af råjord, der måtte blive behov for at tilføre til udførelsen af råjordsplanum f.eks. på grund af blødbundsforekomster. Mængden afregnes som m³ målt i lad på bil/dumper. Kørselsafstand 0-5 km afstand fra projektorådet.

6 Belægninger

6.1 Pælefundering for betonbelægning

Som post 3.1 (ANLÆGSARBEJDER)

6.2 Reguleringspris for 40x40 cm² jbt. Pæle

Enhedsprisen indeholder alle aktiviteter i forbindelse med levering og nedbringning af mer-/mindremængde af 40x40 cm² jernbetonpæle.

Mængden opgøres endeligt som teoretisk mængde som mer-/mindre-mængde i forhold til totalentreprenørens design.

6.3 Reguleringspris for 30x30 cm² jbt. Pæle

Enhedsprisen indeholder alle aktiviteter i forbindelse med levering og nedbringning af mer-/mindremængde af 30x30 cm² jernbetonpæle.

Mængden opgøres endeligt som teoretisk mængde som mer-/mindre-mængde i forhold til totalentreprenørens design.

6.4 Armeret betonbelægning, Containerterminal

Som post 3.1 (ANLÆGSARBEJDER)

6.5 Øvrige belægninger, Containerterminal

Som post 3.1 (ANLÆGSARBEJDER)

7 Geoteknik og fundering

7.1 Grundforbedrende arbejder

Som post 3.1 (ANLÆGSARBEJDER)

8 Afvanding

8.1 Afvandingssystem, komplet, for Containerterminal, inkl. regnvand fra bygninger

Som post 3.1 (ANLÆGSARBEJDER)

9 Vandforsyning

9.1 Vandforsyning, komplet, for Containerterminal, inkl. forsyninger til bygninger

Som post 3.1 (ANLÆGSARBEJDER)

10 Spildevand

10.1 Spildevandssystem, komplet, for Containerterminal, inkl. forsyninger til bygninger

Som post 3.1 (ANLÆGSARBEJDER)

11 Elforsyning og elinstallationer

11.1 Elforsyning og elinstallationer, komplet, for Containerterminal

Som post 3.1 (ANLÆGSARBEJDER)

12 Belysningsanlæg

12.1 Belysningsanlæg, komplet, for Containerterminal

Som post 3.1 (ANLÆGSARBEJDER)

13 Netværks- og fiberinstallationer

13.1 Netværks- og fiberinstallationer, komplet, for Containerterminal

Som post 3.1 (ANLÆGSARBEJDER)

14 Hegn, porte, bomme og autoværn

14.1 Hegn, porte, bomme og autoværn, komplet, for Containerterminal

Som post 3.1 (ANLÆGSARBEJDER)

15 Sikring og overvågning

15.1 Sikring og overvågning, komplet, for Containerterminal

Som post 3.1 (ANLÆGSARBEJDER)

16 Reeferrack

16.1 Reeferrack

Som post 3.1 (ANLÆGSARBEJDER)

17 Stradle carrier parkering

17.1 Stradle carrier parkering, konstruktion fastmonteret til pælefunderet betonbelægning

Som post 3.1 (ANLÆGSARBEJDER)

17.2 Tankanlæg, under terræn, i tilknytning til straddle carrier parkering, inkl. udleveringsanlæg

Som post 3.1 (ANLÆGSARBEJDER)

18 Tankanlæg

18.1 Underjordisk tankanlæg 100 m³ inkl. påfyldningsplads

Som post 3.1 (ANLÆGSARBEJDER)

18.2 Fremføring af installationer til udleveringssted, udleveringsstander samt tilkobling til føringer i straddle carrier parkeringsanlægget.

Som post 3.1 (ANLÆGSARBEJDER)

19 Skure og overdækninger

19.1 Skure og overdækninger, som del af den samlede Containerterminal

Som post 3.1 (ANLÆGSARBEJDER)

20 Diverse opretninger pga. sætninger

20.1 Opretning asfaltbelægning, Tykkelse af opretning 0 - 10 cm.

Posten vedrører opretning af sætninger i belægninger, der kan henføres til aflejringer under kote +1,50 m.

Mængden fastsættes på grundlag af geometrisk opmåling.

Variationsprocent +/- 100 %.

Posten indekseres efter Danmarks Statistik underkategorien Asfaltarbejder.

20.2 Opretning asfaltbelægning. Tykkelse af opretning 10 - 15 cm

Som post 20.1 (ANLÆGSARBEJDER)

20.3 Opretning asfaltbelægning. Tykkelse af opretning 15 - 20 cm

Som post 20.1 (ANLÆGSARBEJDER)

20.4 Opretning af kantsten. Størrelse på opretning 0 - 20 cm

Som post 20.1 (ANLÆGSARBEJDER)

Posten indekseres efter Danmarks Statistik underkategorien Anlæg af veje

20.5 Opretning af hegn. Størrelse på opretning 0 - 20 cm

Som post 20.1 (ANLÆGSARBEJDER)

Posten indekseres efter Danmarks Statistik underkategorien Anlæg af veje

BYGNINGER

1 Projektering og tilsyn

Projektering og tilsyn mv. for arbejder og ydelser, der henhører under Bygninger, udføres som beskrevet i Projektgrundlag Generelt PGG, kapitel 4. Styring af projekteringen påhviler totalentreprenøren.

1.1 Projektforslag

Den faste sum skal indeholde samtlige udgifter til udarbejdelse af Projektforslag for Bygninger som beskrevet i Projektgrundlag Generelt PGG, kapitel 4.

1.2 Myndighedsprojekt og Udførelsesprojekt

10 (17)

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG

2022-06-21

REV. 2

UDFLYTNING AF CONTAINERTERMINAL TIL YDRE NORDHAVN

Den faste sum skal indeholde samtlige udgifter til udarbejdelse af Myndighedsprojekt og Udførelsesprojekt for Bygninger som beskrevet i Projektgrundlag Generelt PGG, kapitel 4.

1.3 Tilsyn, projektopfølgning og dokumentation

Den faste sum skal indeholde samtlige udgifter til tilsyn, projektopfølgning og dokumentation for Bygninger som beskrevet i Projektgrundlag Generelt PGG, kapitel 4.

1.4 Certificeret statiker, KK3, inkl. start- og sluterklæring

Den faste sum skal indeholde samtlige udgifter til certificeret statiker, KK3, inkl. start- og sluterklæring for værkstedsbygningen.

2 Arbejdsplads, ekstra for bygninger

2.1 Anstilling, drift og afrigning af arbejdsplads

I den faste sum skal være indeholdt udgifter til en lokal arbejdsplads alene tilknyttet til udførelsen af værkstedsbygningen. For denne lokale arbejdsplads gælder de generelle retningslinjer som anført under 2.1 under ANLÆGSARBEJDER.

2.2 Tillægspris for supplerende drift af arbejdsplads

Forlænges driftsperioden for den lokale arbejdsplads for værkstedsbygningen på grund af ekstraarbejder, for hvilke totalentreprenøren indrømmes tidsfristforlængelse, betales der for drift af den lokale arbejdsplads pr. arbejdsdag. Det kan forudsættes, at der er tale om drift af hele den lokale arbejdsplads, der er nævnt ovenfor under pkt. 2.1.

3 Fundering

3.1 Pælefundering

Totalentreprenøren skal ud fra sit tilbudsdesign opgøre samtlige mængder, der henhører under denne tilbudspost, og skal på grundlag heraf beregne tilbudsprisen på nærværende post som en fast sum, benævnt Sum.

Alle ydelser, nævnt under afsnit B.1 ovenfor, skal være indeholdt i den faste sum.

Totalentreprenøren skal være opmærksom på at den tilbudte faste sum ikke kan ændres eller korrigeres i forbindelse med udarbejdelsen af udførelsesprojekt, medmindre bygherren indfører ændringer i grundlaget for nærværende post.

3.2 Terrændæk og andre betonkonstruktioner

Som post 3.1 (BYGNINGER)

3.3 Reguleringspris for anvendte jbt. pæle

Enhedsprisen indeholder alle aktiviteter i forbindelse med levering og nedbringning af mer-/mindremængde af jernbetonpæle af type og dimension i henhold til totalentreprenørens design.

Mængden opgøres endeligt som teoretisk mængde som mer-/mindre-mængde i forhold til totalentreprenørens design.

4 Hovedkonstruktion, facader og tag

4.1 Bærende hovedkonstruktion

Som post 3.1 (BYGNINGER)

4.2 Facader

Som post 3.1 (BYGNINGER)

4.3 Tag og loft

Som post 3.1 (BYGNINGER)

4.4 Porte

Som post 3.1 (BYGNINGER)

5 Apterling inkl. udstyr

5.1 Apterling inkl. udstyr

Som post 3.1 (BYGNINGER)

6 VVS

6.1 Installationer, komplet.

Som post 3.1 (BYGNINGER)

7 BMS

7.1 BMS, komplet.

Som post 3.1 (BYGNINGER)

8 Ventilation

8.1 Ventilation inkl. aggregater, komplet.

Som post 3.1 (BYGNINGER)

9 Elinstallationer og belysning

9.1 Elinstallationer og belysning, komplet

Som post 3.1 (BYGNINGER)

10 Brand

10.1 Brandrådgivning, inkl. certificeret brandrådgiver

Som post 3.1 (BYGNINGER)

11 IT og Sikringsanlæg

11.1 IT

Som post 3.1 (BYGNINGER)

11.2 Sikringsanlæg

Som post 3.1 (BYGNINGER)

12 Afløb

12.1 Diverse afløb

Som post 3.1 (BYGNINGER)

13 Mandskabsbygning, alt inkl.

13.1 Mandskabsbygning, leveret og opstillet, inkl. fast inventar, installationer og forsyninger, klar til indflytning

Som post 3.1 (BYGNINGER)

ADGANGSVEJ

1 Projektering og tilsyn

Projektering og tilsyn mv. for arbejder og ydelser, der henhører under Adgangsvej, udføres som beskrevet i Projektgrundlag Generelt PGG, kapitel 4. Styring af projekteringen påhviler totalentreprenøren.

1.1 Projektforslag

Den faste sum skal indeholde samtlige udgifter til udarbejdelse af Projektforslag for Adgangsvej som beskrevet i Projektgrundlag Generelt PGG, kapitel 4.

1.2 Myndighedsprojekt og Udførelsesprojekt

Den faste sum skal indeholde samtlige udgifter til udarbejdelse af Myndighedsprojekt og Udførelsesprojekt for Adgangsvej som beskrevet i Projektgrundlag Generelt PGG, kapitel 4.

1.3 Tilsyn, projektopfølgning og dokumentation

Den faste sum skal indeholde samtlige udgifter til tilsyn, projektopfølgning og dokumentation for Adgangsvej som beskrevet i Projektgrundlag Generelt PGG, kapitel 4.

2 Arbejdsplads, ekstra for Adgangsvej

2.1 Anstilling, drift og afrigning af ekstra arbejdsplads

I den faste sum skal være indeholdt udgifter til en lokal arbejdsplads alene tilknyttet til udførelsen af adgangsvejen. For denne lokale arbejdsplads gælder de generelle retningslinjer som anført under 2.1 under ANLÆGSARBEJDER.

2.2 Tillægspris for supplerende drift af ekstra arbejdsplads

Forlænges driftsperioden for den lokale arbejdsplads for adgangsvejen på grund af ekstraarbejder, for hvilke totalentreprenøren indrømmes tidsfristforlængelse, betales der for drift af den lokale arbejdsplads pr. arbejdsdag. Det kan forudsættes, at der er tale om drift af hele den lokale arbejdsplads, der er nævnt ovenfor under pkt. 2.1.

3 Jordarbejder

3.1 Behandling af råjordsoverflade

Totalentreprenøren skal ud fra sit tilbudsdesign opgøre samtlige mængder, der henhører under denne tilbudspost, og skal på grundlag heraf beregne tilbudsprisen på nærværende post som en fast sum, benævnt Sum.

Alle ydelser, nævnt under afsnit B.1 ovenfor, skal være indeholdt i den faste sum.

Totalentreprenøren skal være opmærksom på at den tilbudte faste sum ikke kan ændres eller korrigeres i forbindelse med udarbejdelsen af udførelsesprojekt, medmindre bygherren indfører ændringer i grundlaget for nærværende post.

3.2 Transport fra depot og indbygning af råjord

Som post 3.1 (ADGANGSVEJ)

3.3 Reguleringspris for transport og indbygning af mer-/mindremængde råjord

Enhedsprisen dækker tilførsel af råjord, der måtte blive behov for at tilføre til udførelsen af adgangsvejen f.eks. på grund af blødbundsforekomster. Mængden afregnes som m³ målt på bil/dumper. Kørselsafstand 0-5 km afstand fra projektområdet.

4 Belægninger

4.1 Belægninger

Som post 3.1 (ADGANGSVEJ)

5 Geoteknik og fundering

5.1 Grundforbedrende arbejder

Som post 3.1 (ADGANGSVEJ)

6 Afvanding

6.1 Afvandingssystem, komplet, for Adgangsvej

Som post 3.1 (ADGANGSVEJ)

7 Drænsystem

7.1 Drænsystem, komplet, for Adgangsvej

Som post 3.1 (ADGANGSVEJ)

8 Elforsyning

- 8.1 Elforsyning og elinstallationer
Som post 3.1 (ADGANGSVEJ)

9 Belysning

- 9.1 Belysningsanlæg
Som post 3.1 (ADGANGSVEJ)

10 Skiltning

- 10.1 Skiltning
Som post 3.1 (ADGANGSVEJ)

11 Signalregulering

- 11.1 Lysreguleringsanlæg, komplet, for tilslutning af Adgangsvej til Oceanvej
Som post 3.1 (ADGANGSVEJ)

OPTION

Totalentreprenøren skal som option beregne et tillæg/fradrag til tilbuddet for at anvende grøn beton i entreprisen. Tillægget/fradraget indskrives på siden i Tilbudslisten benævnt TILBUD, under OPTION.

Totalentreprenøren skal som grundlag for beregningen af tillægget/fradraget ud fra sit tilbudsdesign opgøre den samlede mængde pladsstøbt beton, der indgår i entreprisen, opgjort på forskellige betonkvaliteter. Tillægget/fradraget skal herefter beregnes på grundlag af den samlede mængde af indgående grøn cement. Inkluderet i optionen for tillægget/fradraget for grøn beton skal være den fornødne dokumentation i henhold til betonstandard DS/EN 206.

Betonelementer, f.eks. betonpæle, der er udført på elementfabrik, skal ikke indgå i beregningen.

C REGNINGSARBEJDER (R)

For ekstraarbejder, hvor der betales efter regning, gælder de nedenfor anførte betalingsbetingelser.

C.1 Generelt

Det antal arbejdstimer og de materiellejemængder, der indgår i tilbudslisten (TBL) er skønnet ud fra forbrug af regningsarbejder på lignende entrepriser.

Ved udregning af betaling for udført ekstraarbejde reguleres timeforbruget og materiellejemængden til det faktiske forbrug.

Materialer og forbrugsgods

Dette godtgøres som angivet i ABT/SB, pkt. 24.1.4.

Som eksempel nævnes, at skærping af mejsler regnes som forbrugsgods, mens dyser på sandblæsningsmateriel hører til dette og skal vedligeholdes.

Regningsbeløb

Dette godtgøres som angivet i ABT/SB, pkt. 24.1.4.

Underentreprenører, der udfører regningsarbejder, er i øvrigt underkastet de i nærværende afsnit C.1 samt afsnit C.2 nedenfor angivne bestemmelser.

Dokumentation

Tilsynet skal under udførelsen af regningsarbejder have lejlighed til at føre løbende kontrol med samtlige medgående arbejdstimer og materialer m.v. Under udførelse af regningsarbejder skal entreprenøren daglig udfærdige og aflevere dagrapport med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab.

Entreprenøren skal hver måned fremsende specificeret regning over udført regningsarbejde med tilhørende bilag til dokumentation for de afholdte udgifter.

C.2 Tilbudslistens poster

Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrørende mængdefastsættelser og ydelsesomfang for tilbudslistens enkelte poster. Nummereringen i det følgende referer til tilbudslistens nummerering.

4.1 Mandskab

Disse poster finder bl.a. anvendelse ved afregning for entreprenørens personelbistand ved rådighedsarbejder for bygherren og i forbindelse med eventuelle ekstraarbejder.

Mandskab godtgøres med det i entreprenørens tilbud angivne timebeløb for de anførte mandskabskategorier.

Heraf afholdes lønudbetaling, udgifter til sociale ordninger, entreprenørens administration, tilsyn, fortjeneste mv., alle opholds- og befordringsudgifter samt udgifter, der ikke dækkes af de i nærværende afsnit nævnte godtgørelser.

Såfremt en entrepriseleder eller formand leder såvel regningsarbejder som tilbudsarbejder, godtgøres kun den på regningsarbejdet faldende del af formandslønnen. Til grund for fordelingen af formandslønnen lægges antallet af de beskæftigede folk ved de to arbejder.

Tilsynet skal under udførelsen af regningsarbejder have lejlighed til at føre løbende kontrol med samtlige medgåede arbejdstimer og materialer. Entreprenøren skal med højst 2 ugers interval fremsende specificeret opgørelse over udført regningsarbejde med tilhørende bilag til dokumentation af de afholdte udgifter.

4.2 Materiel

Disse poster finder anvendelse bl.a. ved afregning for entreprenørens materielbistand til bygherren i forbindelse med eventuelle ekstraarbejder.

Dette godtgøres med de i entreprenørens tilbud angivne enhedspriser, jf. TBL. Nødvendig bemanding/fører af det pågældende materiel samt alle udgifter til vedligeholdelse, istandsættelse og fornyelse skal være inkluderet i enhedsprisen.

Tilbudslistens enhedspriser er en rådighedsbetaling, der skal indbefatte transport og leje for det pågældende materiel. Hvert enkelt stykke materiel kan ved hver anvendelse forudsættes at skulle være til stede i en periode på mindst 4 timer i sammenhæng. Priserne er brutto inkl. salærer.

Ved udregning af lejegodtgørelse for dage ud over hele antal uger sættes en dag til 1/5 uge.

Materiel, som ikke indgår i tilbuddet, jf. TBL, betales med en godtgørelse, som aftales forud for anvendelsen under hensyn til normale markedspriser.

4.3 Øvrige ydelser

For underposter under denne post gælder de samme bestemmelser som er anført for poster under 4.2 Materiel.